

PRZEKRÓJ A-A

NAMIERZCHNI POLIURETANOWA BIEŻNI

0,3cm	warstwa EPDM
1cm	warstwa SBR
4cm	kruszywo frakcja: 0-4 mm
10cm	kruszywo frakcja: 4-31,5 mm
10cm	kruszywo frakcja: 31,5-63 mm
10cm	warstwa odsączająca piach

NAMIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA

6cm	trawa syntetyczna
4cm	kruszywo frakcja: 0-4 mm
10cm	kruszywo frakcja: 4-31,5 mm
10cm	kruszywo frakcja: 31,5-63 mm
10cm	warstwa odsączająca piach


NAMIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

6cm	kostka betonowa
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	stabilizacja cementowo - piaskowa 2,5 MPa
10cm	piasek
	grunt


NAMIERZCHNI POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

0,3cm	warstwa EPDM
1cm	warstwa SBR
4cm	kruszywo frakcja: 0-4 mm
10cm	kruszywo frakcja: 4-31,5 mm
10cm	kruszywo frakcja: 31,5-63 mm
10cm	warstwa odsączająca piach

6cm	kostka betonowa
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	stabilizacja cementowo - piaskowa 2,5 MPa
10cm	piasek
	grunt



LOKALIZACJA - PRZEKRÓJ A-A



INTER GARTEN Małgorzata Jordan - Szykuła tel. 604 081 973 Skrýt. Poczł. 134, 20-001 Lublin 1		STUDIUM (FAZA): PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
UWAGI I OZNACZENIA		TYTUŁ RYSUNKU:	
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		PRZEKRÓJ PRZEZ NAMIERZCHNIĘ	
INWESTOR:	MIASTO DEBLIN UL. RYNEK 12 08-530 DEBLIN	DATA:	07 2014
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ NR 3 W DEBLINIE	projektant:	tech. bud. Wiesław Jordan BA / VIII / 8396 / 40 / 99
ADRES INWESTYCJI:	UL. TYSIĄCLECIA 25 03-530 DEBLIN DZIAŁKA NR EW. 3270/1	opracowanie:	inż. Adriana Korowatek
		NUMER RYSUNKU: 6	