


Budynek Remizy

- UWAGI:
1. POZIOM = 0,000 ODPONOWIĄ RZĘDNEJ 16,00 m n.p.m.
 2. ŁAWY I STOPY POSADZONIC NA WARSZTACIE BETONU PODKADOWEGO GR. 10cm
 3. PRZECIŚCIA INSTALACYJNE WŁ. PROJ. INSTALACJI
 4. FUNDAMENTY NALEŻY POSADZONIC NA WARSZTACIE GRUNTU NOŚNEGO
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NA GRUNT 200kPa. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPUJĄCA NA OKREŚLONYM POZIOME GRUNTOWO-MECHANICZNYCH (HUMUS, MASYSTY, GRUNTY W STANIE MEKALISTYCZNYCH) GRUNTY ZANIECZYSZCZONE BIOLOGICZNE, NALEŻY JE WYBRĄC DO STROPU GRUNTU NOŚNEGO. A POWSTAŁA PRZESZKŁĘ WYPEŁNIC WARSZTACI ZAGĘSZCZONEGO PIASKU LUB BETONEM B7,5. POWYŻSZE POWNNO BYĆ POTWIERDZONE PRZEZ URZĄDOWNEGO GEOLOGA.



Spód podbicia fundamentów
2,3 m poniżej poziomu
terenu

Spód podbicia fundamentów
2,3 m poniżej poziomu
terenu

Spód podciefundamentów
2,7 m poniżej poziomu
terenu

RZUT FUNDAMENTÓW

Spód podbicia fundamentów
3,0 m poniżej poziomu terenu

OZNACZENIA:

- ☐ ELEMENTY ISTNIEJĄCE oraz wg proj. podstaw.
☐ ELEMENTY PROJEKTOWANE W ANEKSIE
 PROJEKTOWANE PODBICIE FUNDAMENTÓW
 BETON ZWYKŁY KL B 7,5 WILGOTNY
 UBIJANY RĘCZNIE

GRUNTY NIENOSNE WYBIERAC POD FUNDAMENTAMI DO POZIOMU GRUNTU STAŁEGO

BIPRO Stanisław Oleksiewicz Strężyca ul. Dęblińska 163/2			
Obiekt	Budynek Remizy Strażackiej	Rys. nr 2/B	
Adres	ul.Krasickiego 146 Dęblin-Masów	Skala 1:100	
Przedmiot opracowania	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TELECENTRUM		Data styczeń 2009
Inwestor	Ochotnicza Staraż Pożarna Dęblin-Masów	upr. bud.	Podpisy
Kreślił	mgr inż. Tomasz Busz	-	
Projektant	inż. Stanisław Oleksiewicz	553/Lb/77	