

Uwagi dotyczące montażu

Kolejność montażu

- 1) Montaż sekcji produktu zgodnie ze schematem.
 - a) montaż kotew do słupów.
 - b) montaż drążków do słupów
 - c) montaż siatki linowej
 - d) montaż drabinki linowej i liny
 - e) montaż rączek do drążka
 - f) montaż ściany wspinaczkowej
- 2) Wykonanie otworów montażowych
- 3) Osadzenie słupów w otworach.
- 4) Betonowanie.

Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na: pionowe ustawianie słupów, dokręcenie wszystkich śrub i mocowań, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu. Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzujących upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, dlatego też konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi gwarantować brak dostępu do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, głębokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia. Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.