


HIC-1.5m

1cm	EPDM
3cm	SBR
3cm	kruszywo łamane - kliniec / frakcja: 0-4 mm
10cm	kruszywo łamane - tłuczeń / frakcja: 31-62 mm
14cm	piasek
	grunt

HIC-2.3m

1cm	EPDM
7cm	SBR
3cm	kruszywo łamane - kliniec / frakcja: 0-4 mm
10cm	kruszywo łamane - tłuczeń / frakcja: 31-62 mm
10cm	piasek
	grunt

6cm	kostka betonowa
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	chudy beton 5 MPa
10cm	piasek
	grunt



kotwienie urządzeń - parametry fundamentów - zgodne z kartą instrukcji montażu

INTER GARTEN
Małgorzata Jordan - Szykuła
tel. 604 081 973
Skryt. Pocz. 134, 20-001 Lublin 1

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIC W TERENIE
NAWIERZCHNIOM NALEŻY NADAĆ SPADKI
0,5% W KIERUNKU POŁNOČNO - WSCHODNIM

INWESTOR:

Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W DEBLINIE
W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA O NR EW. 599/3
ul. gen. pł. J. Kowalskiego 20 08-530 Dęblin

STUDIUM (FAZA):

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

SKALA:

1:10

NUMER RYSUNKU:

DATA: 07.2013

6

projektant:

tech. budowl. Wiesław Jordan

opracowała:

inż. Adriana Konowalek
Architekt krajoznawstwa