

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

- 1) Montaż wysokiej wieży
- 2) Montaż niskiej wieży 1
- 3) Montaż przejścia 50
- 4) Montaż płyty żagiel wraz z poprzeczką poziomą D+S
- 5) Montaż drabinki linowej D i liny z supłami S
- 6) Montaż ślizgawki SL PE140
- 7) Montaż rur do zeslizgów.
- 8) Montaż płyty wspinaczkowej H90
- 9) Montaż wieży niskiej 2
- 10) Montaż poprzeczki K oraz kratownicy linowej
- 11) Montaż ślizgawki SL PE 90
- 12) Montaż drabinki łukowej H90
- 13) Montaż rury strażackiej 1010
- 14) Montaż kratownicy linowej

UWAGA

Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na:

- 1) pionowe ustawienie wieży.
- 2) dokręcenie wszystkich śrub i mocowań.
- 3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia.

Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.

POZYCJE FUNDAMENTÓW W RZUCIE Z GÓRY

