


Dokumentacja instalacji i eksploatacji bujaka.



Kolejność montażu:

- 1) Wykonanie otworów fundamentowego
- 2) Osadzenie i zabetonowanie zgodnie ze schematem
- 3) Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej i zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem (min 24 godziny)

Uwagi:

Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na:

- 1) Pionowe ustawienie fundamentu.
- 2) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu.

Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.