

WENTYLACJA:

POMIESZCZENIA WĘZŁA SANITARNEGO
WENTYLOWANE PRZEWODAMI FLEX D 150 MM
ZAOPATRZONYMI W WENTYLATORY WYCIĄGOWE
ZAKŁĄCZANE WŁĄCZNIKAMI ŚWIATŁA


SALA KOMPUTEROWA WYPOSAŻONA W
KLIMATYZATOR KANAŁOWY TOSHIBA RAV-SM
1403AT-E+RAV-SM1402BT-E(lub równoważny) Z
POMPĄ CIEPŁA (grzejący i chłodzący), SIECIA
PRZEWODÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH
PRACUJĄCY W SYSTEMIE INWERTER $\dot{Q}(ch.)=13200$
W POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA wg PROJEKTU
PODSTAWOWEGO

PODEST WEJŚCIOWY:

PODEST WEJŚCIOWY I POCHYLNIA W NAWIĄZANIU
DO ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA PRZED
GARAZEM SAMOCHODOWYM WYKONANE W
KRWĘŻNIKACH TYPU LEKKIEGO Z KOSTKI
BRUKOWEJ BARWIONEJ WYS. 6,0 cm NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 cm i
PODOBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU gr. 10 cm

PODŁOGI i POSADZKI:

POSADZKI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH Z
PŁYTEK CERAMICZNYCH GRES
POZOSTAŁE Z WYKŁADZINY RULONOWEJ,
PODŁOGOWEJ, HOMOGENICZNEJ, BEZKIERUNKOWEJ
PCV TYPU POLIFLOR MASTIQUE PUR LUB
ROWNOWAŻNEJ gr. 2,0 mm WYWINIĘTYCH NASCIANY
OK 10 cm. KOŁOR WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z
INWESTOREM



RZUT PRZYZIEMIA

OZNACZENIA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- STYROPIAN ISTNIEJĄCY
- STYROPIAN PROJEKTOWANY
- ZAMUROWANIA
- WYKUCIA- ROZBIÓRKI

BIPRO Stanisław Oleksiewicz Stężyca ul. Dęblińska 163/2			
Obiekt	Budynek Remizy Strażackiej	Rys. nr 3/B	
Adres	ul.Krasickiego 146 Dębлін-Masów	Skala 1:100	
Przedmiot opracowania		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TELECENTRUM	
Inwestor	Ochotnicza Staraż Pożarna Dębлін-Masów	upr. bud.	Podpisy
Kreślił	młdr inż. Tomasz Busz	-	
Projektant	inż. Stanisław Oleksiewicz	553/Lb/77	